

PILEGÅRDSSKOLEN

Præfabrikerede tilbygning med undervisningslokaler
Byggesag: 19-675

TOTALENTREPRISE
STØRRELSE: 180 M²



BYGHERRE
Tårnby Kommune

KONTAKTPERSON
Daniel Nielsen

PROJEKTLEDER
Kasper F. Dahl /
Dennis H. Vegeberg
Mail: dhv@abcpavilloner.dk
Telefon: +45 7370 8384

BYGGEÅR
2019

TOTALRÅDGIVER
ABC Pavilloner A/S
Fundervej 44
7442 Engesvang

ADRESSE
Ole Klokkersvej 17
2770 Kastrup

ENERGIKLASSE
Bygget efter gældende byg-
ningsregl. jf. årstal

BYGGERIET

Den 180 m² store tilbygningen er i opført i atriummet i midten af skolen. Der skulle derfor løftes maskiner, materialer og moduler med kran ind i midten af atriet. Tilbygningen er matchet den eksisterende arkitektur og der er anvendt bæredygtige og miljøvenlige materialer.

Tilbygningen består af 2 store undervisningslokaler, et møderum samt 2 toiletter. Der er lagt stor fokus på lyd mellem og i undervisningslokalerne. Til den indendørs belysning er der anvendt LED-lys, der minimerer energiforbruget. Radiatorerne er tilkoblet det eksisterende varmeanlæg og et CO₂-styret ventilationsanlæg søger for et godt indeklima.

Udvendigt er tilbygningen beklædt med zink beklædning med horisontale træ detaljer ovenfor vinduerne og døre.



Fundervej 44 | DK-7442 Engesvang | Tlf. +45 8681 2630
www.conceptliving.dk | kontakt@conceptliving.dk